

## 年产 360 万件汽车超高强度钢板热成型结构件项目竣工环境保护验收 (废水、废气、噪声部分) 专家意见

2019 年 4 月 12 日, 成都华翔轿车消声器有限公司主持召开了“年产 360 万件汽车超高强度钢板热成型结构件项目”竣工环境保护验收会, 与对该项目配套建设的废水、废气、噪声污染防治设施、措施落实情况和运行效果组织了验收。验收会成立了验收组(名单附后)。验收组在现场踏勘、资料查阅和听取验收监测报告编制单位的汇报基础上, 经认真讨论, 形成验收专家意见如下:

### 一、工程建设基本情况

#### (一) 建设地点、规模、主要建设内容

建设单位: 成都华翔轿车消声器有限公司;

项目性质: 新建;

建设地点: 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)龙安路 339 号;

主要建设内容及规模: 租用华翔电子汽车零部件成都生产基地(宁波华翔电子成都工业园)内的 2# 厂房的部分区域新建了 1 条热成型生产线, 形成了年产 360 万件热成型结构件的生产能力。

#### (二) 建设过程及环保审批情况

2017 年 5 月 9 日, 龙泉驿区发展和改革委员会以川投资备[2017-510112-36-03-179098]FGQB-1433 号对本项目进行了备案。2017 年 11 月, 四川众望安全环保咨询技术有限公司完成了本项目的环境影响报告表的编制工作; 2017 年 12 月 18 日, 成都市龙泉驿区环境保护局以龙环审批(2017)复字 441 号文对该环评报告表进行了审查批复。2019 年 3 月建设

单位委托四川兴环科环保技术有限公司对本项目的变更部分的环境影响进行分析，编制了环境影响补充说明。

### （三）投资情况

本项目概算总投资 4690 万元，实际环保投资 6.5 万，占总投资的 0.14%。

## 二、工程变动情况

本项目实际建设内容与环评及其变更论证报告相比无变化。

## 三、环境保护设施建设情况

### （一）废水

本项目内不设食堂、住宿等生活设施。污水主要是办公、生活用水，以及循环冷却水、车间地坪清洁用水。

项目循环冷却水在循环冷却水池中循环使用，定期补充新水，每半年排放一次，排放至园区雨水管网；产生的车间清洁废水（含洗手水）经宁波华翔成都工业园隔油池（容积为 1m<sup>3</sup>）预处理后汇同生活污水一起进入宁波华翔成都工业园预处理池处理，通过园区污水管网进入芦溪河污水处理厂处理后排入芦溪河。

### （二）废气

本项目采用激光切割机进行切割，金属粉尘经自带布袋除尘器处理后车间排放。

### （三）噪声

本项目营运期噪声主要来自厂房内的生产设备、空压机等。目前通过选用低噪声设备、合理布局、设备基座减振、厂房隔声、距离衰减等措施以及相应的管理措施，来降低噪声。

#### 四、环境保护设施调试效果

##### （一）环保设施处理效率

本项目未进行环保设施处理效率监测。

##### （二）污染物达标排放情况

###### 1、废水

验收监测期间，废水总排口所测悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类的日均排放浓度及 pH 范围均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准；氨氮、总磷的日均排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准。

###### 2、废气

未监测。

###### 3、噪声

验收监测期间，项目厂界环境噪声昼间检测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类标准要求。

#### 五、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

本项目已落实建设项目环境影响报告表及其批复文件中所提水环境保护、大气环境保护和声环境环保等方面的对策措施要求。根据本项目验收监测报告表明，项目产生的废水、噪声能够达标排放，对周边环境影响不大。

#### 六、验收结论

成都华翔轿车消声器有限公司年产 360 万件汽车超高强度钢板热成型结构件项目环保审查、审批手续较完备，项目配套的废水、废气、噪声污染防治设施及措施基本上按照环评及其变更论证报告要求建成和

落实，环保管理基本符合相关要求，在按照专家意见进行整改后，建议通过本项目竣工环境保护验收（废水、废气、噪声部分）。

## 七、后续要求

1、明确变更论证报告中涉及本项目的变更，核实项目生产设备、产品方案、原辅材料、环保设施的变化情况，并列表对照，明确不属于重大变动。

2、核实废水监测数据；核实并完善项目平面布置图，标注验收范围；补充厂界环境噪声点位图，核实噪声昼夜监测值，规范项目数据报告中主要声源的表述。补充工况记录证明资料；按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求的内容和格式完善质量控制和质量保障章节；建议增加颗粒物无组织排放监测。

3、校核文本、规范用语。

专家组： 文峰 李俊 罗学红

2019年4月12日

成都华翔轿车消声器有限公司年产 360 万件汽车超高强度钢板热成型

结构件项目竣工环保（废水、废气、噪声部分）验收组名单

姓名	单位	职务/职称	联系方式	签名
张强	成都华翔	员工	15881120113	张强
文峰	市环境检测中心	员工	1388207203	文峰
李俊	市环保局	员工	13980976176	李俊
罗爱琴	市环境工程评审中心	高工	13882155422	罗爱琴
孙石	四川省宏源环保技术服务有限公司	助工	13251491412	孙石