

四川雅巢食品有限公司

手抓饼面坯生产项目

竣工环境保护验收意见

2021年10月29日，四川雅巢食品有限公司在该公司主持召开了《手抓饼面坯生产项目》竣工环境保护验收会，对该项目配套建设的废水、废气、噪声和固废污染防治设施运行效果和环保措施落实情况组织了验收。参加会议的有建设单位、验收监测单位、技术专家等，会议成立了竣工环境保护验收组（名单附后）。验收组根据《手抓饼面坯生产项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。经过认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

四川雅巢食品有限公司成立于2020年03月，是一家专业从事手抓饼面坯生产和销售的企业。为迎合市场需求，公司投资500万元租用位于遂宁市安居区经济开发区食品工业园四川省金旺食品进出口有限公司已建闲置厂房建设“手抓饼面坯生产项目”，项目建成后实现年产手抓饼面坯3000t/a。

（二）建设过程及环保审批情况

2020年8月四川雅巢食品有限公司在安居区发展和改革局对“手抓饼面坯生产项目”申请了立项备案，得到安居区发展和改革局的认可。2020年8月公司委托四川恒津源环保技术有限公司开展并编制完成了《手抓饼面坯生产项目环境影响报告表》，2020年10月10日取得遂宁市安居生态环境局出具的环评批复（遂安环诺审〔2020〕13号）。项目于2020年11月开工建设，2021年8月建设完成。

（三）投资情况

本项目投资500万元，实际环保投资13.5万元，占总投资的2.7%。

（四）验收范围

主体工程：生产车间；

辅助工程：检验室、更衣室；

办公生活设施：办公室；

公用工程：供电、供水；

仓储工程：原料库房、油品库房、内包材间、外包材间、急冻间、成品库、一般固废暂存间；

环保工程：三级沉淀池；布袋除尘器（1套，配套1根15m高排气筒）；噪声治理措施。

二、工程及环保措施变动情况

根据关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办 环评函〔2020〕688号）中的相关规定，根据分析，本项目不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目营运过程中产生的生产废水经前端三级沉淀池处理后汇入金旺食品公司厂区已建污水处理站，采取“格栅池+隔油池+初沉调节池+水解酸化池+兼氧池+接触氧化池+二沉池”工艺处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后接市政污水管网，生活污水依托金旺食品公司厂区已建预处理池收集预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后接市政污水管网，至龙眼井污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入琼江。

（二）废气

本项目运营过程中废气主要为生产过程中脱包、投料、和面工序（人工拆封面粉袋、投料、和面等）产生的粉尘。

项目设置单独的脱包间和和面间，车间封闭操作，和面机上方由塑料罩遮盖；同时在和面机上方设置集气罩，投料和和面工序产生的粉尘经收集后汇入末端设置的一套布袋除尘器，经布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒排放。

（三）噪声

本项目运营过程中噪声主要来源于和面机、手抓饼生产线、压饼机、自动包装机等设备运行噪声。

噪声治理措施：

①合理布局：在厂区总图设计上科学规划，合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理，使之远离办公区和环境敏感点，以充分利用距离衰减。

②控制设备噪声：加强设备的维护和检修，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振等；

③采取适用技术降噪：根据生产工艺和操作等特点，将主要动力设备置于室内操作，利用建筑物隔声屏蔽；对部分产生振动的设备和装置采取基础减振措施。

④合理选用设备，尽量选用低噪声设备。

⑤项目仅白天生产，夜间不生产。

（四）固废

项目固体废物主要为一般废物。其中废包装材料、不合格品集中收集后外售；办公生活垃圾和布袋除尘器收尘由环卫部门统一清运处理；不合格原辅材料交供应商退换。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

验收监测期间，污水排放口中各项污染物满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准要求；氨氮、总磷、总氮的排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 B 级标准要求。

2、废气

验收监测期间，有组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放标准，无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 监控浓度限值要求。

3、噪声

验收监测期间，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类标准。

4、固废

验收检查期间，一般固废管理满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 2013 年修改单要求。

5、总量控制检查

本项目废水、废气污染物实际排放量低于环评文件中总量控制指标要求。

6、环境管理检查

公司制定了《环境管理制度》，环境管理制度较完善齐全。

7、地下水污染防治措施已落实。

五、验收结论

四川雅巢食品有限公司手抓饼面坯生产项目环保手续齐全，环保设施按环评及批复要求建成并投入运行，环保管理检查符合相关要求，项目无重大变动。验收监测期间，污染物达标排放，总量满足要求。项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评

(2017) 4号) 第八条中的九种情形, 符合竣工环境保护验收条件, 同意项目通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

- 1、加强环保设施维护、管理, 确保各项污染物得到有效收集、从而实现稳定、达标排放, 严禁跑、冒、滴、漏现象发生。
- 2、做好固体废物贮存、处理和管理措施, 确保足够的应急设施、设备。
- 3、进一步完善环保应急预案、环保档案、环保设施标识标牌的管理。
- 4、做好厂区防火安全管理, 防止因面粉粉尘爆炸, 引发的环境事故。

七、验收人员信息

验收人员信息见下表。

专家组:





