





小型美化节能机房 一站点解决方案

http://www.jhzxct.co

m







个 小型美化节能机房:效果图 (落地)



备注: 1. RRU保护笼根据需求配置; 2. 空调外机安装位置可更换。



小型美化节能机房概述

- 小型美化节能机房采用金华中兴通信技术有限公司的专利板材——聚氨 酯防盗结构板整体拼装而成,板材内置镀锌偏心钩,**安装高效快捷,可在** 4小时内完成机房的拼装。
- 相比较普通活动板房,小型美化节能机房占地面积小、美观度高,在防盗性能、使用耐久性能、隔热保温性能有显著的提升。
- 日比较传统的土建机房,小型美化节能机房在使用**场景适应性、建设成本、建设周期有显著的提升**。
- 相比较室外一体化机柜,小型美化节能机房的空间更为充裕、温控可靠性更高。
- 节能效果:采用民用型分体式空调,能效比高,后续维修成本低。



~ 不同建站模式的特点对比

建站模式对比项目	土建机房	室外一体化机柜	小型美化节能机房
建设周期	≥28天	1天	1天
耐久性能	50年	15年	25年
防盗性能	优秀	一般	优秀
施工便捷性	难度较大	方便、快捷	方便、快捷
保温效果	良好	良好	优秀
温控可靠性	优秀	一般	优秀
整体外观	一般	一般	美观
综合评价	建设成本高, 机房稳定性好	产品化程度高, 建站方便快捷	建设周期短, 外形美观, 节能效果好



个 小型美化节能机房:应用案例(落地)







个 小型美化节能机房:应用案例(落地)







个 小型美化节能机房:应用案例(楼顶)








小型美化节能机房的性能指标

组成机房的部件以及机房的整体性能,符合YD/T 1624-2007《通信系统用室外机房》的各项要求。









信息产业邮电工业产品质量监督检验中心 检验报告

据告编号, 19-14-VID261

第1页共8页

	12-14-YJD261		
产品名称	通信系统用室外机房	产品型号 規格	XD-JF 型
申请单位	金华中兴通信技术有限公司	产地	浙江省金华市
生产单位	金华中兴通信技术有限公司	送样日期	2014年7月10日
检验类别	委托检验	送样者	吕 明
送样地点	质检中心和企业现场	原编号或 生产日期	
样品数量	机房1套	检验项目	应检 22 项
样品初始 状 态	样品初始状态完好,符合检验要3	Ŕ	
检验依据	YD/T 1624-2007《通信系统用室外	外机房》	
检验结	能及技术指标结果如下:	共 22 项,均达至	外机房经检验,各项性 引 YD/T 1624-2007《通
验	能及技术指标结果如下: 所检性能及技术指标;	共 22 项,均达至	

主检: 丁州

系统用户外机房

序号	检验项目	标准要求	检验结果	结	论
1	高温	条件: (55±2)℃ 8h 要求: 试验后符合机房完好性要求。	符合标准要求	合	格
2	日照热效应	条件:(55±2)で 打开顶部的模拟日照 热源,使样件表面温度升至70℃, 持续4h,然后关掉模拟日照热源, 将温度降至室温。 要求:试验后符合机房完好性要求。	符合标准要求	合	格
3	抗风力	机房应能承受风速为 45m/s 的风荷 载,试验后符合机房完好性要求。	符合标准要求	合	格
4	盐雾	条件: 试验按 GB/T 2423, 17-93 规定进行, 试验时间为 4 天。 要求: 试验后允许防护性涂层的表面有腐蚀, 但电磁屏蔽和接地的接触材料 不应腐蚀。	符合标准要求	合	格
	以下空白				



通信系统用户外机房检验报告

报告编号: 12-14-YJD261

第 3 页共 8 页

序号	. 4	金验 项目	单位	标准要求	檢验结果	结	论
5	板	夹层板芯材 导热系数	₩/(m -K)	≤0.041	0.021 (平均温度 24.6℃)	合	格
6		夹芯板芯材 压缩强度	kPa	≥65	157	合	格
7	材	夹芯板 粘接性能	MPa	>0. 09	0, 30	合	格
8	性	夹芯板 耐剪切	MPa	- >0.1	0, 22	合	格
9	能	夹芯板 抗弯曲性	MPa	机房板材在 500N/m*均布载 荷下, 其相对挠度应小于 1/250。	1/916	合	格
10	HL	夹芯板芯材 耐火性	%	氧指数≥28	28. 5	合	格
		以下空白					

通信系统用户外机房检验报告

报告编号: 12-14-Y.ID261

第 4 页共 8 页

序号	检验项目	标 准 要 求	检验结果	结	论
11	门锁启闭试验	机房应具备仅有授权人镇闭和 开启的功能。当门自然关闭时,可从 内部打开。	符合标准要求	合	格
12	门锁防盗试验	机房应提供牢固的锁装置和铰链。门锁装置应符合GA/T 73-1994中B级的要求。 机房应具有抵御使用小工具如 螺丝刀、钳子或锤子等进入内部的能力,抵御时间不少于 30min。	符合标准要求	合	格
13	项板载荷	机房顶板应能承受不小于 1kN/m²均匀载荷。用于北方积雪环境 的机房,顶板应能承受不小于 2.5kN/m²的均匀载荷。	机房顶板能承受 2.5kN/m²均匀载荷	合	格
14	底板载荷	机房底板均布载荷不应小于 6kN/m°。地板高负载区域应加强,局 部载荷不应小于 24kN/m°。	机房底板能承受均布 载荷 6kN/m²。地板高负 载区域能承受 24kN/m²	合	格
15	门载荷	机房门开启时,应有限位锁定装置,门、门铰链和门限位装置应能承受 0.6kN 的荷载,作用时间 30min。	30min 内, 能承受	合	格
16	门限位	门限位装置在限位状态下应能 承受 22m/s 的风产生的开关门载荷, 且无机械损害或功能失效。	施加力值 F=172*1.960*0.870=2 93.3N 符合标准要求	合	格
17	门把手力矩	机房门把手的转动力矩不应超 过 40N•m。	4.7N • m	合	格



通信系统用户外机房

序号	检验项目	标准要求	检验结果	结	论
18	安装点	机房壁板上用于安装设备的安装 点应坚实可靠,经拉脱安装于此的 Φ 4mm 拉钉试验能经受不小于 0.25kN 的 拉脱力。		合	格
19	走线架试验	走线架应能满足 30kg/m 的承载力	>30kg/m	合	格
20	光密性	机房在关闭机房门、遮蔽孔口情 况下,不得有外部光线漏入机房内。	符合标准要求	合	格
21	机房淋水	条件:水压为 0.2MPa, 淋水强度为 10mm/min, 淋水持续时间 30min 要求: 门、孔、墙板间以及机房内不 得有渗漏。	符合标准要求	合	格
	以下空白				

通信系统用户外机房

报告编号: 12-14-YJD261			第 6 页共 8 页				
序号	试验	项目	试验条件与要求	试验结果	结	论	
22	外观尺寸	机房外观	机房表面应色泽一致,光滑平整, 无面板翘曲、面板断裂、面板与芯材剥 离、平面变形、孔洞等缺陷,无明显的 磁伤、划痕、擦伤、起泡、凹凸不平、 涂层脱落、锈蚀等外观现象。	例 的 符合标准要求 合 生			
			机房尺寸可见标准表 3、表 4, 也可 根据客户要求自定。	宽×深×高(mm) 4015×3005×3170	合	格	
			机房门的大小由厂家根据客户要求 选定,应保证设备运输出入方便。宜采 用单门、外开形式。机房门尺寸可见标 准表1。	高×宽(mm)	合	格	
	100000000000000000000000000000000000000		以下空白				